

Экзаменационный тест

Ф. И. О. _____

Дата _____

Один правильный ответ · 15 вопросов

1. **Минимальное расстояние между кухонным островом и линией гарнитура (ширина рабочего прохода):**
А) 60 см Б) минимум 90 см В) достаточно 45 см, если остров узкий Г) 75 см
2. **На какой высоте от пола устанавливают розетки над кухонной столешницей:**
А) 75–80 см Б) 130–140 см, под навесными шкафами В) 100–110 см, то есть на 10–15 см выше столешницы
Г) 90–95 см, вровень со столешницей
3. **Стандартная высота кухонного фартука — расстояние от столешницы до низа навесных шкафов:**
А) 60 см Б) 40–45 см В) 75–80 см Г) 50 см
4. **На каком этапе разрабатывают план электрики, розеток и освещения:**
А) после установки мебели Б) после утверждения планировки и расстановки мебели, до черновых работ В) после штукатурки стен Г) до планировочного решения
5. **На каком этапе заказывают корпусную мебель на заказ — кухню, шкафы, гардеробные:**
А) сразу после подписания договора, чтобы не терять время Б) параллельно с демонтажными работами В) после установки мебели в других помещениях Г) после того как стены и полы выведены в чистовую готовность и сделан контрольный замер по факту
6. **Договор на дизайн-проект и договор на авторский надзор:**
А) авторский надзор договором не оформляется Б) достаточно устной договорённости В) это всегда один общий договор Г) оформляются как два отдельных договора: на дизайн-проект и на авторский надзор
7. **Клиент хочет мойку с подстольным монтажом и измельчитель отходов. Какую столешницу предложить:**
А) массив дерева с масляной пропиткой Б) тонкий керамогранит 6 мм В) прочную каменную столешницу — кварцевый агломерат или натуральный камень достаточной толщины Г) ЛДСП с кромкой ПВХ
8. **Что выполняется до укладки плитки в санузле:**
А) установка полотенцесушителя Б) затирка швов В) гидроизоляция пола с заходом на стены Г) монтаж зеркала
9. **На каком этапе выбирают сантехнику, плитку и напольное покрытие:**
А) перед самым монтажом, когда бригада уже на объекте Б) когда клиент сам найдёт то, что понравится В) в самом начале, сразу после утверждения планировки и до рабочей документации Г) после чистовой отделки
10. **Что обязательно учитывать при расчёте чистовой высоты потолка в санузле:**
А) тип дверного полотна Б) ревизионный люк и короб вентиляции В) высоту зеркала над раковиной Г) формат настенной плитки
11. **После какого этапа дизайнер приступает к 3D-визуализации:**
А) после окончательного утверждения планировочного решения Б) после замеров В) после закупки материалов Г) после подписания договора
12. **Свободное пространство перед унитазом и раковиной:**
А) 30 см Б) не менее 60 см В) не имеет значения в малом санузле Г) 45 см
13. **Для чего дизайнеру нужны развёртки стен санузла:**
А) чтобы показать раскладку плитки, подрезку и точные высоты установки сантехники и оборудования Б) чтобы показать клиенту настроение интерьера В) чтобы согласовать цвет затирки Г) чтобы посчитать стоимость работ бригады
14. **Минимальное расстояние от оси унитаза до боковой стены или мебели:**
А) 20 см Б) 50 см В) не нормируется Г) 35–40 см
15. **На каком этапе дизайнер выезжает на объект для замеров:**
А) замеры делает бригада, дизайнеру они не нужны Б) после разработки планировки В) только после подписания договора и внесения предоплаты Г) на первой встрече, до любых договорённостей

Экзаменационный тест

Ф. И. О. _____

Дата _____

Один правильный ответ · 15 вопросов

1. **Ширина прохода между двумя параллельными фронтами кухни, если на кухне одновременно работают двое:**
А) 150 см и более, иначе кухня нефункциональна Б) 90 см В) не менее 120 см Г) 100 см
2. **Минимальное расстояние между кухонным островом и линией гарнитура (ширина рабочего прохода):**
А) достаточно 45 см, если остров узкий Б) 75 см В) минимум 90 см Г) 60 см
3. **Высота установки вытяжки над электрической варочной панелью:**
А) 85–90 см Б) 45–50 см В) 65–75 см Г) 55–60 см
4. **Клиент просит изменить планировку после её утверждения и начала работ. Правильное действие:**
А) зафиксировать изменения дополнительным соглашением с пересмотром сроков и стоимости Б) внести изменения только в визуализацию В) отказаться от проекта Г) внести правки бесплатно, чтобы сохранить отношения
5. **Напольное покрытие, которое не следует закладывать в санузел:**
А) обычный ламинат Б) керамогранит В) керамическая плитка Г) натуральный камень с обработкой
6. **Раскладку плитки в санузле проектируют так, чтобы:**
А) подрезка была одинаковой во всех помещениях Б) все стены начинались от левого верхнего угла В) подрезка была симметрично по центру входа Г) подрезка уходила в углы и невидовые зоны, а видовая стена читалась целыми элементами
7. **Розетки в санузле размещают:**
А) розетки в санузле не предусматривают Б) не ближе 60 см от источника воды и с защитой не ниже IP44 В) только над раковиной Г) в любой удобной точке
8. **Когда согласовывают спецификацию мебели и оборудования:**
А) спецификацию не согласовывают Б) на этапе демонтажа В) после доставки мебели на объект Г) до начала закупок, после утверждения визуализаций
9. **Что входит в рабочую документацию проекта:**
А) визуализации и мудборд Б) только планировка и коллаж В) смета подрядчика Г) планы, развёртки, узлы, ведомости отделки и спецификации оборудования
10. **На каком этапе монтируют трассы и внутренний блок кондиционера:**
А) в самом конце, вместе с декором Б) после установки мебели В) после чистовой отделки Г) на этапе инженерии, до штробления и черновых работ
11. **Правильная последовательность работ на объекте:**
А) чистовая отделка → инженерия → демонтаж → мебель Б) инженерия → мебель → демонтаж → отделка В) мебель → инженерия → отделка → демонтаж Г) демонтаж → черновые работы и инженерия → чистовая отделка → мебель и декор
12. **С чего начинается работа над проектом:**
А) с 3D-визуализации Б) с закупки материалов В) с подбора мебели Г) с брифа и технического задания
13. **Какая затирка предпочтительна в зоне душа и других мокрых зонах:**
А) силиконовая по всем швам Б) обычная цементная В) любая, разницы нет Г) эпоксидная
14. **Главный риск при использовании натурального мрамора в санузле:**
А) мрамор слишком лёгкий Б) мрамор не бывает белым В) пористость: пятна от косметики, кислот и красящих жидкостей Г) мрамор нельзя резать
15. **Высота установки раковины (от пола до верхней кромки):**
А) 95 см Б) 100 см В) 70 см Г) 80–85 см

Экзаменационный тест

Ф. И. О. _____

Дата _____

Один правильный ответ · 15 вопросов

1. **На какой высоте от пола устанавливают розетки над кухонной столешницей:**
А) 90–95 см, вровень со столешницей Б) 75–80 см В) 100–110 см, то есть на 10–15 см выше столешницы Г) 130–140 см, под навесными шкафами
2. **Ширина рабочей поверхности между мойкой и варочной панелью:**
А) не регламентируется Б) 45 см В) не менее 60 см Г) 30 см достаточно
3. **Высота подвеса светильника над обеденным столом (от столешницы до низа плафона):**
А) 70–80 см Б) 100–110 см В) 40–50 см Г) по центру потолка, независимо от стола
4. **Материал столешницы, наиболее устойчивый к пятнам от вина, кофе и лимона:**
А) мрамор Б) бетон В) дерево Г) кварцевый агломерат
5. **Что такое авторский надзор:**
А) составление сметы на строительные работы Б) регулярный контроль соответствия реализации проекту, решение вопросов по ходу работ и корректировка узлов В) ежедневное присутствие дизайнера на объекте в роли прораба Г) закупка материалов за клиента
6. **Какой запас закладывают при заказе плитки:**
А) +10–15% на подрезку и бой Б) запас не нужен В) ровно по площади помещения Г) +50%
7. **Какое основание требуется под крупноформатный керамогранит:**
А) только деревянное Б) основание значения не имеет при использовании клея В) ровное основание с минимальным перепадом, иначе плита треснет или ляжет с перепадом кромок Г) любое
8. **Что важно проверить при выборе фасадов кухни в глянце:**
А) они не сочетаются с камнем Б) их нельзя мыть В) отпечатки, блики и требовательность к уходу Г) они не бывают белыми
9. **Комфортная цветовая температура основного света в жилом интерьере:**
А) 2700–3000 К Б) 6500 К В) 5000 К Г) 4000 К
10. **Почему нельзя проектировать по плану БТИ без выезда на объект:**
А) план БТИ не показывает окна Б) так делать можно, разницы нет В) фактические размеры, высоты и геометрия помещений почти всегда расходятся с планом Г) план БТИ платный
11. **Кто до заказа проверяет, пройдут ли габариты мебели в лифт, проёмы и повороты:**
А) производитель мебели Б) грузчики в день доставки В) клиент Г) дизайнер
12. **Главное ограничение тонкого керамогранита в качестве кухонной столешницы:**
А) его нельзя мыть Б) он выгорает на солнце В) низкая прочность на изгиб и риск скола в зоне выреза под мойку и варочную панель Г) он не бывает светлым
13. **Запас при заказе паркета или ламината для диагональной укладки:**
А) запас не нужен Б) +15% В) +5% Г) +30%
14. **Что нужно учитывать при устройстве тёплого пола:**
А) зоны под кухонным гарнитуром и корпусной мебелью без ножек не отапливают Б) он заменяет основное отопление в любой квартире В) его укладывают под всей мебелью без исключения Г) он несовместим с керамогранитом
15. **Индекс цветопередачи света, при котором материалы и текстиль читаются корректно:**
А) индекс цветопередачи не важен Б) CRI 90 и выше В) CRI 70 Г) CRI 80

Экзаменационный тест

Ф. И. О. _____

Дата _____

Один правильный ответ · 15 вопросов

1. **Стандартная высота кухонного фартука — расстояние от столешницы до низа навесных шкафов:**
А) 75–80 см Б) 60 см В) 50 см Г) 40–45 см
2. **Минимальная ширина посадочного места на одного человека за обеденным столом:**
А) 80 см Б) 60 см В) 50 см Г) 45 см
3. **Расстояние между диваном и журнальным столом:**
А) 40–45 см Б) чем ближе, тем лучше В) 60–70 см Г) 20–25 см
4. **Что такое ведомость отделки:**
А) смета на работы Б) перечень мебели В) таблица материалов по каждому помещению с площадями, артикулами и расходом Г) список подрядчиков
5. **Как корректно выстроить оплату работы дизайнера:**
А) по факту закупок клиента Б) поэтапно, с предоплатой перед началом каждого этапа В) оплата после ремонта Г) полная оплата по завершении проекта
6. **Что обязательно фиксируют в договоре на дизайн-проект:**
А) состав и объём проекта, сроки, количество правок и порядок оплаты Б) список подрядчиков В) только сумму Г) стиль интерьера
7. **Центр экрана телевизора в гостиной располагают:**
А) на 160 см от пола, на уровне глаз стоящего Б) как можно выше, под потолком В) на уровне глаз сидящего человека, примерно 100–110 см от пола Г) на 70 см от пола
8. **Комфортная высота кухонной столешницы для человека среднего роста:**
А) 90 см Б) 85 см В) 80 см Г) 100 см
9. **Клиент просит сделать проект без замеров, «по фотографиям». Правильная реакция:**
А) сделать проект приблизительно Б) согласиться, если клиент настаивает В) объяснить риски и не приступать к проектированию без обмерного плана Г) передать вопрос подрядчику
10. **Что обязательно учитывать при расчёте чистовой высоты потолка в санузле:**
А) высоту зеркала над раковиной Б) формат настенной плитки В) тип дверного полотна Г) ревизионный люк и короб вентиляции
11. **Для чего дизайнеру нужны развёртки стен санузла:**
А) чтобы согласовать цвет затирки Б) чтобы показать клиенту настроение интерьера В) чтобы посчитать стоимость работ бригады Г) чтобы показать раскладку плитки, подрезку и точные высоты установки сантехники и оборудования
12. **Кто утверждает бюджет и спецификацию материалов до закупки:**
А) дизайнер самостоятельно Б) поставщик В) подрядчик Г) клиент
13. **Сколько бесплатных правок планировки разумно закладывать в договор:**
А) правки не предусматриваются вовсе Б) по настроению клиента В) неограниченно Г) конкретное фиксированное количество, оговорённое заранее
14. **Зазор между полотном межкомнатной двери и чистовым полом для притока воздуха:**
А) не нужен Б) 60 мм В) 40 мм Г) 10–20 мм
15. **Высота установки выключателя от чистового пола в современном интерьере:**
А) 60 см Б) 75–90 см В) 110 см Г) 150 см, как в старых нормах

Экзаменационный тест

Ф. И. О. _____

Дата _____

Один правильный ответ · 15 вопросов

1. **Минимальное расстояние между кухонным островом и линией гарнитура (ширина рабочего прохода):**
А) 75 см Б) достаточно 45 см, если остров узкий В) 60 см Г) минимум 90 см
2. **Минимальный проход вокруг кровати в спальне:**
А) 55 см Б) 70 см В) 100 см Г) 40 см
3. **Глубина корпуса шкафа для хранения одежды на плечиках:**
А) 70 см Б) 60 см В) 45 см Г) 50 см
4. **Клиент хочет мойку с подстольным монтажом и измельчитель отходов. Какую столешницу предложить:**
А) тонкий керамогранит 6 мм Б) массив дерева с масляной пропиткой В) ЛДСП с кромкой ПВХ Г) прочную каменную столешницу — кварцевый агломерат или натуральный камень достаточной толщины
5. **Что выполняется до укладки плитки в санузле:**
А) установка полотенцесушителя Б) гидроизоляция пола с заходом на стены В) затирка швов Г) монтаж зеркала
6. **На каком этапе дизайнер выезжает на объект для замеров:**
А) после разработки планировки Б) замеры делает бригада, дизайнеру они не нужны В) только после подписания договора и внесения предоплаты Г) на первой встрече, до любых договорённостей
7. **На каком этапе заказывают корпусную мебель на заказ — кухню, шкафы, гардеробные:**
А) после того как стены и полы выведены в чистовую готовность и сделан контрольный замер по факту Б) сразу после подписания договора, чтобы не терять время В) после установки мебели в других помещениях Г) параллельно с демонтажными работами
8. **На каком этапе разрабатывают план электрики, розеток и освещения:**
А) после штукатурки стен Б) после установки мебели В) до планировочного решения Г) после утверждения планировки и расстановки мебели, до черновых работ
9. **Высота установки раковины (от пола до верхней кромки):**
А) 100 см Б) 70 см В) 80–85 см Г) 95 см
10. **Какая затирка предпочтительна в зоне душа и других мокрых зонах:**
А) обычная цементная Б) силиконовая по всем швам В) любая, разницы нет Г) эпоксидная
11. **После какого этапа дизайнер приступает к 3D-визуализации:**
А) после замеров Б) после подписания договора В) после окончательного утверждения планировочного решения Г) после закупки материалов
12. **Минимальное расстояние от оси унитаза до боковой стены или мебели:**
А) 35–40 см Б) 50 см В) 20 см Г) не нормируется
13. **Свободное пространство перед унитазом и раковиной:**
А) 45 см Б) не менее 60 см В) 30 см Г) не имеет значения в малом санузле
14. **На каком этапе выбирают сантехнику, плитку и напольное покрытие:**
А) перед самым монтажом, когда бригада уже на объекте Б) после чистовой отделки В) в самом начале, сразу после утверждения планировки и до рабочей документации Г) когда клиент сам найдёт то, что понравится
15. **Договор на дизайн-проект и договор на авторский надзор:**
А) авторский надзор договором не оформляется Б) достаточно устной договорённости В) оформляются как два отдельных договора: на дизайн-проект и на авторский надзор Г) это всегда один общий договор

Ключ ответов

для преподавателя · НЕ ВЫДАЁТСЯ ВМЕСТЕ С БЛАНКОМ

Вариант 1		Вариант 2		Вариант 3		Вариант 4		Вариант 5	
1	Б	1	В	1	В	1	Б	1	Г
2	В	2	В	2	В	2	Б	2	Б
3	А	3	В	3	А	3	А	3	Б
4	Б	4	А	4	Г	4	В	4	Г
5	Г	5	А	5	Б	5	Б	5	Б
6	Г	6	Г	6	А	6	А	6	В
7	В	7	Б	7	В	7	В	7	А
8	В	8	Г	8	В	8	А	8	Г
9	В	9	Г	9	А	9	В	9	В
10	Б	10	Г	10	В	10	Г	10	Г
11	А	11	Г	11	Г	11	Г	11	В
12	Б	12	Г	12	В	12	Г	12	А
13	А	13	Г	13	Б	13	Г	13	Б
14	Г	14	В	14	А	14	Г	14	В
15	В	15	Г	15	Б	15	Б	15	В

Оценка: 13–15 верных ответов — уровень уверенный, можно допускать к самостоятельному ведению проекта под наблюдением. 10–12 — база есть, слабые места чаще в этапности работ и инженерии. Менее 10 — требуется повторное прохождение блоков «Эргономика», «Этапы проекта» и «Санузлы».