

Экзаменационный тест

Ф. И. О. _____

Дата _____

Один правильный ответ · 15 вопросов

1. **Высота от чистового пола до низа навесных кухонных шкафов:**
А) 135 см Б) 165 см В) 140 см Г) 150 см
2. **Высота крючков и вешалок в прихожей:**
А) 145–155 см Б) 160–170 см В) 180–190 см Г) 130–140 см
3. **Высота нижней штанги в двухъярусной системе хранения:**
А) 100–110 см Б) 130–140 см В) 80–90 см Г) 150–160 см
4. **Коммуникация с подрядчиком выстраивается:**
А) в устном формате на объекте, без протоколов Б) напрямую между клиентом и бригадой, без дизайнера В) через поставщиков материалов и оборудования Г) через дизайнера, с письменной фиксацией всех решений
5. **Клиент предлагает начать работу без договора. Верное решение:**
А) начать, если клиент вызывает доверие при встрече Б) работать по расписке на сумму предоплаты В) начать с замеров, а договор подписать позже Г) не приступать к работе до подписания договора и предоплаты
6. **Вылет каменной столешницы-консоли более 30 см требует:**
А) дополнительной полировки торца камня Б) обязательной опоры в виде ножки по центру В) увеличения толщины кромки до ста миллиметров Г) скрытых кронштейнов или усиления основания
7. **Потеря высоты помещения при монтаже натяжного потолка:**
А) 10–12 см в стандартном исполнении Б) 1 см при любом типе конструкции В) 3–5 см без встроенных светильников Г) высота помещения не уменьшается
8. **Финальную фотосъёмку объекта планируют:**
А) в процессе монтажа, чтобы показать этапы работ Б) через год эксплуатации, по возможности клиента В) после комплектации и стайлинга, с учётом дневного света Г) сразу после чистовой отделки, до расстановки мебели
9. **Расстояние от верхней кромки раковины до низа зеркала:**
А) 20–30 см Б) без зазора, вплотную В) 45–50 см Г) 60–70 см
10. **Публикация фотографий реализованного объекта:**
А) допустима только через год после сдачи объекта Б) невозможна без отдельного судебного разрешения В) возможна без согласования: объект сделан дизайнером Г) согласуется с клиентом заранее и фиксируется в договоре
11. **Какие позиции закладывают в закупку в первую очередь:**
А) самые доступные позиции, чтобы уложиться в смету Б) позиции с длинным сроком производства и поставки В) мелкий декор и текстиль для формирования настроения Г) то, что клиент выбрал на последней встрече
12. **При размещении стиральной машины в санузле предусматривают:**
А) только точку подключения воды, розетку выносят в коридор Б) удлинитель из соседнего помещения на время стирки В) розетку под корпусом машины, скрытую от глаз Г) влагозащищённую розетку вне зоны прямого попадания воды, подводку и слив
13. **Терморегулятор тёплого пола в санузле размещают:**
А) внутри короба с трубами за ревизионным люком Б) рядом с душевой на удобной высоте от пола В) непосредственно над чашей ванны у смесителя Г) за пределами влажной зоны, обычно снаружи санузла
14. **Стяжку пола выполняют:**
А) в самом начале, до обмеров и проектирования Б) после укладки чистового напольного покрытия В) после разводки инженерии и электрики в полу Г) до возведения перегородок и демонтажных работ
15. **Ограничение при укладке деревянного пола поверх тёплого пола:**
А) дерево на тёплый пол не укладывают ни в каком виде Б) требуется температура не ниже 35 °С для прогрева В) ограничений нет, подходит любая порода и покрытие Г) температура поверхности не выше 27 °С и плавный выход на режим

Экзаменационный тест

Ф. И. О. _____

Дата _____

Один правильный ответ · 15 вопросов

1. **Комфортная высота кровати вместе с матрасом:**
А) 70–75 см Б) 60–65 см В) 50–55 см Г) 35–40 см
2. **Расстояние от дивана до телевизора рассчитывают как:**
А) две — две с половиной диагонали экрана Б) четыре — пять диагоналей экрана В) половину диагонали экрана Г) одну диагональ экрана
3. **Стандартная высота письменного и рабочего стола:**
А) 80–82 см Б) 88–90 см В) 72–75 см Г) 65–68 см
4. **Сколько планировочных решений разумно показывать клиенту:**
А) два-три варианта с обоснованием логики каждого Б) семь-восемь вариантов для широкого выбора В) один вариант, чтобы не запутать клиента выбором Г) столько, сколько клиент попросит без доплаты
5. **Финальный замер мебели на заказ закрепляют за производителем, потому что:**
А) он несёт ответственность за размеры при изготовлении Б) замер производителя всегда обходится дешевле В) у дизайнера нет необходимых измерительных инструментов Г) так принято, юридического смысла в этом нет
6. **Стоимость дизайн-проекта корректно определять:**
А) исходя из состава работ и площади, с прописанным перечнем разделов Б) по средней цене конкурентов минус десять процентов В) по итогу, когда объём работ окончательно прояснится Г) по ощущению платёжеспособности конкретного клиента
7. **Скрытый плинтус монтируют:**
А) после чистовой отделки, приклеивая к готовой стене Б) на этапе черновых работ, интегрируя в стену до штукатурки В) вместо него в любом случае ставят накладной плинтус Г) одновременно с завозом мебели на объект
8. **Клиент просит снизить стоимость проекта. Верная стратегия:**
А) согласиться и компенсировать разницу скоростью Б) сократить состав работ соразмерно снижению цены В) снизить ставку, сохранив прежний объём работ Г) отказать без объяснений и завершить переговоры
9. **Что входит в обмерный план:**
А) длины стен по периметру помещений без высот и отметок Б) площади помещений из документов на квартиру В) фактические размеры, высоты, отметки и привязка окон, дверей и коммуникаций Г) расстановка мебели с размерами проходов между предметами
10. **Поставка ключевой позиции сорвана. Правильные действия:**
А) заменить позицию самостоятельно, не сообщая клиенту Б) уведомить клиента, зафиксировать срыв и предложить альтернативу В) переложить решение вопроса на подрядчика Г) дожидаться поставки молча, чтобы не тревожить клиента
11. **Высота установки верхнего (тропического) душа от чистового пола:**
А) 180–190 см Б) около 250 см В) 230–240 см Г) 200–220 см
12. **Периодичность выездов на объект при авторском надзоре:**
А) по графику, привязанному к этапам работ, обычно раз в одну-две недели Б) один раз, при сдаче готового объекта клиенту В) ежедневно, в режиме постоянного присутствия Г) только по запросу подрядчика или клиента
13. **Высота смесителя над бортом ванны:**
А) 40–45 см Б) 20–25 см В) 60–65 см Г) вровень с бортом
14. **Авторский надзор оплачивается:**
А) по устной договорённости с подрядчиком на объекте Б) включается в стоимость проекта без отдельной оплаты В) помесечно или за выезд, по отдельному договору Г) только по завершении ремонта, единой суммой
15. **Минимальная глубина ниши для хранения в стене душевой с учётом гидроизоляции и отделки:**
А) 3–4 см Б) 8–10 см В) 15–18 см Г) 25–30 см

Экзаменационный тест

Ф. И. О. _____

Дата _____

Один правильный ответ · 15 вопросов

1. **Стандартная высота барной стойки:**
А) 100 см Б) 125 см В) 90 см Г) 110 см
2. **Комфортная ширина основного коридора в квартире:**
А) 70–80 см Б) 150–160 см В) 90–100 см Г) 110–120 см
3. **Комфортная глубина рабочего стола в домашнем кабинете:**
А) 60–70 см Б) 85–95 см В) 50–55 см Г) 40–45 см
4. **Портфолио начинающего дизайнера корректно собирать:**
А) из концептов и реализованных фрагментов с честными подписями Б) из визуализаций с указанием несуществующих объектов В) только из полностью реализованных крупных объектов Г) из чужих реализаций, подходящих по стилистике
5. **Главное преимущество инженерной доски перед массивом:**
А) стабильность при перепадах влажности и совместимость с тёплым полом Б) более низкая цена при полностью идентичном внешнем виде В) отсутствие необходимости в финишном покрытии Г) возможность укладки без подготовки основания
6. **Стык двух плит каменной столешницы располагают:**
А) в углу столешницы, вплотную к стене Б) в любом месте: шов после склейки не виден В) строго по центру основной рабочей поверхности Г) вне зоны выреза под мойку и варочную панель
7. **Что учитывают при покраске стен в тёмный цвет:**
А) подготовка должна быть выше по качеству: тёмный тон подчёркивает дефекты Б) тёмные стены не требуют шлифовки основания В) тёмная краска скрывает неровности, подготовка проще Г) тёмный цвет наносят в один слой, без грунтования
8. **Кому принадлежат авторские права на дизайн-проект:**
А) права не возникают: проект не является объектом права Б) клиенту в полном объёме после оплаты первого этапа В) подрядчику, выполняющему работы по этому проекту Г) дизайнеру; клиент получает право реализации на конкретном объекте
9. **Что учитывать при выборе латунной фурнитуры:**
А) со временем она патинируется, а на полировке заметны отпечатки Б) латунная фурнитура не требует ухода и не меняется В) латунь не сочетается с натуральным камнем и деревом Г) латунь применяют только в классических интерьерах
10. **Подрядчик отступил от проекта. Правильные действия дизайнера:**
А) промолчать, чтобы не портить отношения с бригадой Б) зафиксировать письменно, уведомить клиента и добиться переделки до следующего этапа В) переделать проект под то, что уже сделано на объекте Г) обсудить устно и вернуться к вопросу при сдаче
11. **Бюджет проекта обсуждают:**
А) бюджет не обсуждают: клиент определяет его сам Б) на этапе закупок, по факту актуальных цен В) после утверждения визуализаций и материалов Г) на брифе, до разработки планировочного решения
12. **Как ограничить бесконечные правки по проекту:**
А) зафиксировать количество правок и подписывать каждый этап Б) вносить любые правки, пока клиент не будет доволен В) обсуждать правки устно и запоминать договорённости Г) прекращать работу при первой же правке клиента
13. **На стенах с неидеальной геометрией предпочтительна:**
А) глянцевая краска: она визуально выравнивает стену Б) любая, степень блеска на восприятие не влияет В) полуглянцевая эмаль для прочности покрытия Г) матовая краска: она меньше подчёркивает дефекты
14. **Для перегородок и коробов в санузле применяют:**
А) любой листовый материал, плитка держит форму Б) гипсоволокно без обработки стыков и углов В) влагостойкий гипсокартон с последующей гидроизоляцией Г) обычный гипсокартон в два слоя с проклейкой швов
15. **Кварцвиниловое покрытие (SPC) уместно:**
А) только в сухих спальнях и кабинетах Б) на открытых террасах и балконах без остекления В) в кухнях, прихожих и зонах с риском протечек Г) исключительно в коммерческих помещениях

Экзаменационный тест

Ф. И. О. _____

Дата _____

Один правильный ответ · 15 вопросов

1. **Диаметр зоны разворота инвалидной коляски в безбарьерном интерьере:**
А) 180 см Б) 150 см В) 120 см Г) 90 см
2. **Свободное пространство перед распашными дверцами шкафа:**
А) не менее 60 см Б) не менее 120 см В) не менее 90 см Г) не менее 75 см
3. **Комфортная глубина сиденья дивана для повседневной посадки:**
А) 70–75 см Б) 40–45 см В) 55–60 см Г) 85–90 см
4. **Межкомнатные двери заказывают:**
А) одновременно с завозом мебели и текстиля на объект Б) после чистовой отделки стен и укладки напольного покрытия В) сразу после подписания договора, до выезда на замер Г) после выравнивания стен и контрольного замера проёмов, с запасом на срок производства
5. **Минимальный комфортный размер душевой зоны:**
А) 70 × 70 см Б) 120 × 120 см В) 80 × 80 см Г) 90 × 90 см
6. **Мебель и текстиль завозят на объект:**
А) в день начала демонтажных работ на объекте Б) параллельно со штукатуркой, чтобы уложиться в срок В) до устройства стяжки, пока есть место для хранения Г) после завершения пыльных работ и монтажа чистового пола
7. **Скидки и комиссии от поставщиков:**
А) остаются личным делом дизайнера в любом случае Б) модель работы раскрывается клиенту заранее В) полностью заменяют оплату услуг дизайнера Г) запрещены и не встречаются в практике рынка
8. **Клиент говорит, что визуализация «не нравится». Первый шаг:**
А) настоять на своём решении как профессионал Б) согласиться и сменить стилистику всего интерьера В) предложить полностью переделать концепцию проекта Г) уточнить конкретику: планировка, палитра, материалы или свет
9. **Согласование перепланировки начинают:**
А) после демонтажа, по факту выполненных работ Б) одновременно с чистовой отделкой помещений В) на этапе планировочного решения, до демонтажных работ Г) после сдачи объекта, при подготовке к продаже
10. **Что учитывают при облицовке стены крупноформатным керамогранитом:**
А) необходимость увеличить шов до пяти миллиметров Б) обязательный монтаж плит по диагонали В) вес плит, несущую способность основания и клей для крупного формата Г) только рисунок камня и направление прожилок
11. **Скрытые ниши, коробка и лючки закладывают:**
А) после установки мебели, если останется место Б) на этапе черновых работ, по рабочей документации В) на этапе комплектации и закупки оборудования Г) в чистовой отделке, вырезая проёмы по месту
12. **Комплектация проекта — это:**
А) разработка чертежей, планов и развёрток помещений Б) подбор, закупка и логистика позиций по утверждённой спецификации В) контроль качества работ бригады на объекте Г) составление сметы на строительные и отделочные работы
13. **Краска для стен в кухне и коридоре должна быть:**
А) обязательно глянцевой для лёгкой уборки Б) моющейся, с высокой устойчивостью к истиранию В) глубококоматовой, независимо от истираемости покрытия Г) исключительно на водной основе без добавок
14. **Узлы, стыки материалов и нестандартные решения согласуют:**
А) на этапе брифа, до выезда на обмеры Б) по факту, когда работа на объекте уже выполнена В) только если клиент сам заметит проблему Г) до монтажа, на авторском надзоре, с письменной фиксацией решения
15. **Что проверяют при приёмке черновых работ:**
А) цвет краски и качество затирки межплиточных швов Б) геометрию помещений, вертикали стен и ровность оснований В) расстановку мебели и сценарии освещения Г) комплектность поставленного на объект оборудования

Экзаменационный тест

Ф. И. О. _____

Дата _____

Один правильный ответ · 15 вопросов

1. **Разница между высотой сиденья стула и низом столешницы стола:**
А) 35–40 см Б) 10–15 см В) 25–30 см Г) 18–20 см
2. **Отступ от края обеденного стола до стены или мебели, чтобы отодвинуть стул и пройти:**
А) 45–55 см Б) 60–70 см В) 75–90 см Г) 100–120 см
3. **Ширина прохода между стеллажами в гардеробной комнате:**
А) не менее 90 см Б) не менее 75 см В) не менее 60 см Г) не менее 130 см
4. **Запрос клиента не соответствует его бюджету. Правильная тактика:**
А) заложить дорогие позиции и решать вопрос по ходу Б) отказаться от проекта уже на первой встрече В) подобрать самые доступные аналоги без обсуждения Г) показать структуру затрат и расставить приоритеты по позициям
5. **Штробы под электрику размечают:**
А) на этапе чистовой отделки, при монтаже светильников Б) после штукатурки стен, по факту расстановки мебели В) до утверждения планировки, чтобы ускорить черновые работы Г) после демонтажа и возведения перегородок, по утверждённому плану розеток
6. **Мудборд и подборку материалов готовят:**
А) после визуализации, как приложение к готовому проекту Б) на этапе комплектации, перед началом закупок В) после завершения чистовой отделки помещений Г) до визуализации, чтобы согласовать стилистику и палитру
7. **Чтобы освещение корректно диммировалось, необходимы:**
А) диммер любой модели на общей линии освещения Б) понижающий трансформатор на всю квартиру В) светодиодные лампы без указанных характеристик Г) совместимые между собой светильники, драйверы и диммеры
8. **Доступ к запорной арматуре, счётчикам и фильтрам в санузле обеспечивают:**
А) доступ не требуется, коммуникации зашивают наглухо Б) открытой нишей без отделки в зоне короба В) съёмной панелью из гипсокартона на саморезах Г) ревизионным люком под отделку, заложенным в проекте
9. **Если в санузле нет рабочей естественной вытяжки, проектируют:**
А) увеличенную площадь зеркала для меньшего конденсата Б) дополнительную решётку в стене между санузлом и комнатой В) постоянно открытую дверь как основной способ проветривания Г) принудительный вентилятор с датчиком влажности и выводом в шахту
10. **Уклон пола к трапу в душевой без поддона:**
А) 5 %, около 5 см на метр Б) 1–2 %, около 1 см на метр В) без уклона, вода уходит сама Г) 10 %, около 10 см на метр
11. **Что подписывает клиент по завершении каждого этапа:**
А) лист согласования этапа с датой и перечнем утверждённого Б) договор в новой редакции на следующий этап В) ничего: достаточно переписки в мессенджере Г) только финальный акт по итогам всего проекта
12. **Класс износостойкости ламината для жилых помещений:**
А) 41–42 Б) 31 В) 32–33 Г) 21–22
13. **Риск при использовании шпонированных фасадов:**
А) шпон всегда дешевле массива при том же качестве Б) шпон не применяют в жилых помещениях по нормам В) разнотон между партиями и выгорание под прямым солнцем Г) шпонированные фасады не бывают матовыми
14. **Стык керамогранита и паркета в проёме без порожка решают:**
А) силиконовым швом шириной десять-пятнадцать миллиметров Б) стыком встык, без профиля и герметика В) накладным порошком из анодированного алюминия Г) скрытым профилем в уровень, с точной подрезкой обоих материалов
15. **Высота клавиши смыва инсталляции от чистового пола:**
А) 80 см Б) 100 см В) 140 см Г) 120 см

Ключ ответов

для преподавателя · не выдаётся вместе с бланком

Вариант 6		Вариант 7		Вариант 8		Вариант 9		Вариант 10	
1	Г	1	В	1	Г	1	Б	1	В
2	Б	2	А	2	Г	2	В	2	В
3	А	3	В	3	А	3	В	3	А
4	Г	4	А	4	А	4	Г	4	Г
5	Г	5	А	5	А	5	Г	5	Г
6	Г	6	А	6	Г	6	Г	6	Г
7	В	7	Б	7	А	7	Б	7	Г
8	В	8	Б	8	Г	8	Г	8	Г
9	А	9	В	9	А	9	В	9	Г
10	Г	10	Б	10	Б	10	В	10	Б
11	Б	11	Г	11	Г	11	Б	11	А
12	Г	12	А	12	А	12	Б	12	В
13	Г	13	Б	13	Г	13	Б	13	В
14	В	14	В	14	В	14	Г	14	Г
15	Г	15	Б	15	В	15	Б	15	Б

Оценка: 13–15 верных ответов — уровень уверенный, можно допускать к самостоятельному ведению проекта под наблюдением. 10–12 — база есть, слабые места чаще в этапности работ и инженерии. Менее 10 — требуется повторное прохождение блоков «Эргономика», «Этапы проекта» и «Санузлы».